灌装混凝土比设计方量多怎么解决_混凝土配比中，有1-2，1-3石子如果工地感觉大石子太多，应该咋解决？谢谢！-股识吧

一、地下连续墙浇筑混凝土方量比设计方量少20方，哪位知道这是什么问题

有可能连续墙没浇筑到设计标高，现在只能猜，因为你描述得太简单了，最好把该建筑结构和施工情况详细说出来。

二、施工方算量多算了混泥土的量，拉到现场用不完怎么处理啊？

最后两车注意算一下就行

三、解决混凝土单位体积重量达不到设计要求的方法（）

防治措施有：
（1）拌制混凝土所用水泥、粗（细）骨料和外加剂等均必须符合有关标准规定。
（2）必须按法定检测单位发出的混凝土配合比试验报告进行配制。
（3）配制混凝土必须按质量比计量投料，且计量要准确。
（4）混凝土拌合必须采用机械搅拌，加料顺序为粗骨料--水泥--细骨料--水，并严格控制搅拌时间。
（5）混凝土的运输和浇捣必须在混凝土初凝前进行。
（6）控制好混凝土的浇筑和振捣质量。
（7）控制好混凝土的养护。
（8）当混凝土强度偏低，不能满足要求时，可按实际强度校核结构的安全度，并经有关设计单位研究提出处理方案，如推迟承受荷载的时间、减小荷载值或采取加固补强等措施。

四、混凝土灌注桩留取试块数量是按设计方量留取还是按实际方量留取?长螺旋钻孔

混凝土试块，应按实际浇筑混凝土的量来留取混凝土试块。

五、混凝土配比中，有1-2，1-3石子如果工地感觉大石子太多，应该咋解决？谢谢！

大石子太多，会使混凝土密实度差，严重影响其强度和耐久性。
一般的经验是增加砂率。
具体增加多少，还是要做实验。

参考文档

下载：灌装混凝土比设计方量多怎么解决.pdf
《今天买的股票多久才能卖》
《股票解禁前下跌多久》
《股票放多久才能过期》
《股票停牌重组要多久》
《股票除权除息日多久》
下载：灌装混凝土比设计方量多怎么解决.doc
更多关于《灌装混凝土比设计方量多怎么解决》的文档...

声明：
本文来自网络，不代表
【股识吧】立场，转载请注明出处：
https://www.gupiaozhishiba.com/store/28099930.html